


СП ООО «TOSHKENT METALLURGIYA ZAVODI»

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
СП ООО «Toshkent Metallurgiya Zavodi»
Дьяконов А.А.
«  » 2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

УСТАНОВКА РЕГЕНЕРАЦИИ КИСЛОТЫ

г. Ташкент 2023г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№	Перечень основных требований	Содержание основных требований
1	Заказчик	<p>СП ООО «Toshkent Metallurgiya Zavodi», Адрес: город Ташкент, Янгихаётский район, Ташкентская обьездная дорога 4P21, Ташкентский Металлургический Завод. Телефон: (71) 209-88-11 Факс: (71) 209-88-11 E-mail: office@tashkentsteel.uz Веб-сайт: www.tashkentsteel.uz ИНН 304574612</p>
2	Наименование и цель осуществления услуг	<p>О строительных работах в операторской УРК. 1. Произвести монтаж «тамбура» (2шт) перед входными дверьми с установкой дополнительных пластиковых дверей и наличников для улучшения герметичности помещения (тип «АКФА»); дверной блок ДГ 2,1x0,9м 2. Для улучшения герметичности по периметру помещения операторской УРК произвести монтаж стеновых декор панелей по каркасу из профиля ПП 60/27, с использованием минеральной ваты в пространстве для герметизации. Площадь стен по периметру 114м². 3. Произвести монтаж подвесного потолка из потолочных ПВХ панелей из пластика толщиной 5-10мм по каркасу из профиля ПП 60/27, с использованием минеральной ваты в пространстве для герметизации. Площадь потолка 41м². 4. Для герметизации швов стен и потолка при монтаже использовать силиконовый герметик прозрачного цвета.</p>
3	Основание для осуществления услуг	<p>Основанием является обеспечение недопущения проф. заболеваний, и обеспечения необходимых условий труда аппаратчикам регенерации в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями принятых на производстве, повышения эффективности контроля, обеспечения соблюдения технологических и санитарно-эпидемиологических норм и правил производства.</p>
4	Требования к участнику оказываемых услуг	<ol style="list-style-type: none"> 1. Опыт оказания услуг. 2. Наличие разрешительных документов на ведение работ; 3. Наличие необходимых оборудования для оказания услуг; 4. Обеспечение эффективного и безопасного ведения работ при оказании услуг.
5	Условия оказания услуг	<p>Проведение работы должны быть выполнены в соответствии с техническим заданием и ведомостью работ. После завершения работ по каждому этапу Подрядчик должен предъявлять Заказчику исполнительную документацию, сертификаты на материалы и оборудование предоставляются до момента их использования.</p> <p>Заказчик может производить контроль поступающих материалов и каждой технологической операции как самостоятельно, так и путем привлечения специалистов строительного контроля. В процессе окончательной приемки, Заказчик осматривает выполненные работы и после этого подписывается акт выполненных работ.</p> <p>Устранение выявленных Заказчиком дефектов, брака, недоделок, Подрядчик производит в сроки, предписанные Заказчиком, за свой</p>

		счет, как в процессе выполнения работ, так и в гарантийный период эксплуатации.
6	Общие требования	<p>Требования к Исполнителю:</p> <p>1. Строительно-монтажные работы должны выполняться в соответствии с проектом производства работ и с соблюдением требований. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» часть 1. Общие требования; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» часть 2. Строительное производство; ШНК 3.01.01-03 «Организация строительного производства»; КМК 3.01.02-00 «Техника безопасности в строительстве»; КМК 3.03.01-98 «Несущие и ограждающие конструкции»;</p> <p>2. Предоставление коммерческого предложения на выполнение услуги.</p>
7	Сроки оказания услуг	Февраль- март 2023 год
8	Требования к безопасности оказания услуг и их результатов	При оказании услуг Исполнитель должен руководствоваться инструкциями, правилами и нормативными документами СП ООО «Toshkent Metallurgiya Zavodi», соблюдать правила, а также инструкции по ОТ, ПБ и Э СП ООО «Toshkent Metallurgiya Zavodi».
9	Порядок сдачи и приёмки результатов услуг	По завершению ремонтных работ необходимо провести испытания и предоставить отчёт о выполненных работах.

Разработал:
Начальник участка УРК

Саримсаков А.У.

Согласовано:

И.о. директора по производству

Капустников А.Н.

Начальник отдела планирования
ремонтных работ

Ештаев А.А.

Инженер зданий и сооружений

Касимов Р.С.